

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 11,0*2+5,0+10,0+4,0+1,0+12,0	m m	54,000	
				RAZEM	54,000
2	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 14,0*2	m m	28,000	
				RAZEM	28,000
3	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej poz.1	m m	54,000	
				RAZEM	54,000
4	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej poz.2	m m	28,000	
				RAZEM	28,000
5		Praca podnośnika 24	m-g m-g	24,000	
				RAZEM	24,000