

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
remont schodów					
1	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
	schody wachlarzowe	1,40*(0,35+0,10/2)+1,50*(0,42+0,10/2)+1,40*(0,60+0,10/2)+1,20*(0,50+0,10/2)	m ²	2,835	
	schody proste	1,28*0,26*4+1,00*0,28	m ²	1,611	
	schody wachlarzowe	1,5*(0,50+0,10/2)+1,70*(0,50+0,10/2)+1,50*(0,50+0,10/2)+1,20*(0,50+0,10/2)	m ²	5,560	
	schody proste	1,22*0,28*2	m ²	0,683	
	schody do piwnicy	1,20*0,25*4+1,15*0,30*2	m ²	1,890	
				RAZEM	12,579
2	KNR 4-01 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
3	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze stopni z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na gładko	m ²		
	stopnie	12,579	m ²	12,579	
	podstopnie	1,40+1,50+1,40+1,20*0,18+1,28*0,18*4+1,00*0,18+1,35+1,70+1,50+1,20*0,18+1,22*0,18*2+1,20*0,20*4+1,15*0,20*2	m ²	12,243	
				RAZEM	24,822
4	KNR 2-02 1109-02	Okładziny schodów - płyty promienne	m ²		
	analogia	poz.3	m ²	24,822	
				RAZEM	24,822
5	KNR 2-02 1217-03	Narożniki z kątownika stalowe-schody	m		
		1,40+1,50+1,40+1,20+1,28*4+1,00+1,50+1,70+1,50+1,20+1,22*2+1,20*4+1,15*2	m	27,060	
				RAZEM	27,060
6	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
	posadzka	5,30*1,60+1,18*0,70+1,90*1,15	m ²	11,491	
	posadzka przy zejściu do piwnicy	1,20*1,50	m ²	1,800	
				RAZEM	13,291
7	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na gładko	m ²		
		poz.6	m ²	13,291	
				RAZEM	13,291
8	KNR 2-02 1106-04	Posadzki cementowe wraz z cokolikami wypalane grubości 25 mm	m ²		
		poz.6	m ²	13,291	
				RAZEM	13,291
9	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		3,50*3,00*2+1,20*3,00	m ²	24,600	
				RAZEM	24,600
10	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		3,50*1,20	m ²	4,200	
				RAZEM	4,200
11	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		poz.9	m ²	24,600	
				RAZEM	24,600
12	KNR 4-01 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		poz.10	m ²	4,200	
				RAZEM	4,200
13	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.9+poz.10	m ²	28,800	
				RAZEM	28,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km poz. 1+poz.6*0,05	m ³ m ³	 13,244	
				RAZEM	13,244
15		składowanie gruzu poz. 1+poz.6*0,05*1,6	t t	 13,642	
				RAZEM	13,642